

Th. 1701
09.03.2018

Gemeinde Rommerskirchen
Barrierefreier Umbau LSA Rommerskirchen

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag und zu Lasten der Gemeinde Rommerskirchen bitten wir nachfolgende Daten für die o. g. Bauleistungen so zu veröffentlichen, dass sie spätestens am Mittwoch, den 14.03.2018 in der Presse erscheinen.

Öffentliche Ausschreibung:

Die Gemeinde Rommerskirchen schreibt die nachfolgenden Bauarbeiten für den Barrierefreien Umbau LSA Rommerskirchen aus:

Los 1: Bahnstraße 53a

Abschnitt 1: Tiefbau ca.

- 14,0 m² Pflaster/Platten umlegen
 - 21,0 m² Pflaster/Platten aufnehmen
 - 3,0 m Tastbordstein, 6 cm 25/20, Typ 1, weiß
 - 4,0 m Rollbordstein 25/20 Nullabsenkung, grau
 - 4,0 m Verbindungsstein Rund/Hochbord
 - 4,0 m² Rippenplatte 30/30/8 cm, weiß
 - 9,5 m² Noppenplatte 30/30/8 cm, weiß
 - 6,5 m² Begleitplatte 30/30/8 cm, anthrazit
 - 33,0 m² Fugenfüllung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 und 0/2
 - 2,0 St Signalmast mit Fundament abbauen
 - 2,0 St Abzweigkasten entfernen
 - 2,0 St Mastfundamente hertstellen
 - 3,0 St Abzweigkasten liefern einbauen
- Abschnitt 2: LSA B 59 / Rathaus Eckum ca.
- 2,0 St Signalmast liefern, einbauen
 - 8,0 St LED Signalgeber montieren
 - 2,0 St Akustische Kombi Signalgeber montieren
 - 265,0 m Kabel verlegen
 - 1,0 St Steuerschrank
 - 1,0 St Steuergerät

Los 2: Gohrer Straße 29

Abschnitt 1: Tiefbau ca.

- 16,0 m² Pflaster umlegen
 - 36,0 m² Pflaster aufnehmen
 - 23,0 m² Betonsteinpflaster 10/20/8 rot/grau
 - 3,0 m Tastbordstein, 6 cm 25/20, Typ 1, weiß
 - 5,0 m Rollbordstein 25/20 Nullabsenkung, grau
 - 4,0 m Verbindungsstein Rund/Hochbord
 - 4,5 m² Rippenplatte 30/30/8 cm, weiß
 - 4,0 m² Noppenplatte 30/30/8 cm, weiß
 - 4,0 m² Begleitplatte 30/30/8 cm, anthrazit
 - 53,0 m² Fugenfüllung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 und 0/2
 - 2,0 St Signalmast mit Fundament abbauen
 - 4,0 St Abzweigkasten entfernen
 - 2,0 St Mastfundamente hertstellen
 - 5,0 St Abzweigkasten liefern einbauen
- Abschnitt 2: LSA B 477 / Frixheim ca.
- 2,0 St Signalmast liefern, einbauen

8,0 St LED Signalgeber montieren
2,0 St Akustische Kombi Signalgeber montieren
405,0 m Kabel verlegen
1,0 St Steuerschrank
1,0 St Steuergerät

Ausführungszeit:
Ende Mai 2018 bis Mitte Juli 2018.
Bauzeit: 36 Werktage

Angebotsunterlagen werden ab 19.03.2018 gegen Vorlage einer Einzahlungsquittung über 60,00 € auf ein Konto der Gemeinde Rommerskirchen bei der **Sparkasse Neuss**, IBAN: DE67 3055 0000 0000 170431, BIC: WELADEDNXXX; **VR Bank eG**: IBAN DE97 3056 0548 5030 10, BIC: GENODED1NLD unter Angabe des Verwendungszwecks „Ausschreibung Barrierefreier Umbau LSA“ von der Gemeinde Rommerskirchen, Bahnstraße 51, 41569 Rommerskirchen, versandt.

Die Submission findet statt am 19.04.2018 um 11:30 Uhr Zimmer 2.09 bei der Gemeinde Rommerskirchen, Bahnstraße 51, 41569 Rommerskirchen.
Die Zuschlagsfrist endet am 30.05.2018.

Der Bürgermeister